

山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

招标控制价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 681991.87

（大写）： 陆拾捌万壹仟玖佰玖拾壹元捌角柒分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：



复 核 时 间：

招标控制价编制说明

一、工程概况

本工程为山东省青岛卫生学校 2024 年暑期维修工程,位于山东省青岛市市南区福州南路 66 号。

二、编制范围:

装修改造项目:

1. 男生宿舍楼:

1.1 男宿舍楼卫生间: 1~4 层拆除原门、新作碳晶门, 2~4 层拆除地面、墙裙瓷砖, 拆除蹲便地台, 做聚氨酯防水, 新砌地台, 地面、墙面镶贴瓷砖, 增加大理石过门石, 更换卫生间隔断; 顶面、墙面铲除涂料, 刮防水腻子、刷防水乳胶漆;

1.2 男生宿舍楼 1~4 层楼梯间墙面、相邻公共区域顶面、墙面铲除涂料, 刮防水腻子、刷防水乳胶漆;

1.3 拆除、更换 2~4 层宿舍门 12 樘, 拆除二层宿舍门口地台, 原门拆除、安装, 更换执手锁 1 把, 门洞加过梁、封堵门洞;

2. 教学楼一楼拆除、更换女卫生间 600*600mm 铝扣板吊顶;

3. 室外: 平房男生宿舍前地面破损严重, 拆除地面、新作 80mm 厚 C20 混凝土地面, 修整排水沟; 餐厅楼西侧铺装电缆, 地面拆除铺装红砖、大理石 (利用原有);

4. 南围墙: 拆除原挡土墙、围墙、垃圾外运、达到施工要求; 新建钢筋混凝土挡土墙, 挡墙以上砖基, 砖立柱、铁艺护栏 (符合甲方要求), 挡墙、围墙水泥砂浆抹灰, 刷外墙涂料, 围墙内拆除 2 间平房, 挖燃气管道沟、回填 (燃气管道移位有专业公司施工), 做排水沟, 地面铺装混凝土。

安装项目：

1. 男宿舍楼 2~4 层，卫生间 拆除 蹲式大便器 3 个，更换 3 个（含脚踏阀），洗手盆 拆除及更换，一个柱盆，安装不锈钢地漏 6 个；

2. 男宿舍楼 1~4 层，洗漱间 增加竖向 PVC-U 塑料排水管 DN50 一根独立排水管，穿板处水钻钻孔及封堵，由一层接入右侧独立卫生间 排水槽，洗漱间成品洗漱池搬运及原位不单独计算费用，报价综合考虑在已有清单项内；

3. 女生宿舍卫生间更换自来水主管道阀门 3 处：

3.1 下挖 0.5m，更换钢管 1.5m，PPR 双活接阀门 DN63，钢制焊接法兰一片，PPR DN63 塑料法兰一片；

3.2 更换 0.5mPPR DN63 给水管，PPR 双活接阀门 DN63，钢制焊接法兰一片，PPR DN63 塑料法兰一片；

3.3 更换 0.5mPPR DN63 给水管，PPR 双活接阀门 DN63，钢制焊接法兰一片，PPR DN63 塑料法兰一片；

4. 1#楼室外采暖法兰明杆闸阀 DN65 更换两个，一副法兰；

5. 1#楼女卫 一层 更换两个主阀门：0.5mPPR DN63 给水管，PPR 双活接阀门 DN63，钢制焊接法兰一片，PPR DN63 塑料法兰一片；

6. 实训楼——采暖管道 拆除 钢管 DN32 0.5m，新装 PPR DN40 热水管 0.5m，更换 DN32 螺纹阀门两个；

7. 餐厅西侧采暖阀门井内 更换 DN80 两个明杆闸阀；

8. 餐厅更换 YJY-3*95+1*50 电力电缆 38 米（电缆中间头一个，终端头一个），其中埋地穿管 MPP 100 20m，挖沟槽 15m，0.6*0.5*0.5 桥架 200*100

8 米沿墙明敷，YJY-3*50+1*35（利旧）电力电缆 38 米（电缆头干包两个）
室外配电箱架空接至餐厅配电箱；

9. 实验楼西侧采暖阀门井内更换 DN100 两个明杆闸阀；

10. 教学楼采暖阀门井更换 DN150 两个明杆闸阀，DN80 两个明杆闸阀；

11. 教学楼 男卫生间更换 DN80，DN50 阀门 各一个螺纹阀门，女卫生间
更换 DN80，DN50 阀门 各一个螺纹阀门；

12. 办公楼采暖阀门井更换 DN32 法兰阀门 4 个，办公楼前自来水阀门井
内更换 DN125 自来水总阀一个；

13. 办公楼女卫生间，更换 DN80，DN50 阀门 各一个螺纹阀门；

14. 办公楼-暖气管道全部更换，新装暖气管道吊顶内管道采用 B1 级橡塑
保温 20mm 厚，暖气片（散热器）保护性拆除，待管道更换完成，原位安
装，散热器支管阀门更换；拆除吊顶及恢复，吊顶拆装过程中如有破损，需
施工方自行采购同原有吊顶同材质规格的天棚饰面板，费用不单独计算，报
价综合考虑在已有清单项内；

15. 中标方负责绘制 竣工图，费用不单独计算，报价综合考虑在已有清
单项内；

16. 拆除废料，交由甲方处理。

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
- 3、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
- 4、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020 年）；
- 5、《山东省安装工程消耗量定额》（2016 年）；

6、《青岛市工程计价管理》（2023 年）；

7、定额人工费省价：修缮土建 133 元/工日、安装 138 元/工日，市价：修缮土建 140 元/工日、安装 137 元/工日；

8、材料价格采用《青岛材价》2024 年第 6 期发布的信息价格，《青岛材价》没有的，参照现行市场价；

9、招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

10、青岛市建设行政主管部门近期发布的计价文件及市场指导价等有关规定；

11、招标人提供的项目图纸等资料；

12、其它有关工程预算的资料。

四、编制程序

1、明确控制价编制要求，收集与编制有关的资料，进行现场勘查；

2、根据施工图纸及招标文件，参照相关的清单计价规范及工程定额、工程量计算规则、施工费用计算规则、市场价格等情况编制控制价；

3、编写报告，经内部审核后出具正式报告。

五、编制结果

本工程招标控制价为（小写）681991.87 元；

大写：陆拾捌万壹仟玖佰玖拾壹元捌角柒分；



建设项目招标控制价汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	装修改造工程	418637.75			29469.45
2	安装工程	263354.12			20188.09
	山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程 小计	681991.87			49657.54
	合计	681991.87			49657.54

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	装修改造工程	418637.75			29469.45
2	男生宿舍楼	86429.88			5958.16
3	教学楼	6716.71			463.69
4	室外	14061.23			1020.04
5	南围墙	301396.63			21352.54
6	零星维修工程	10033.30			675.02
7	安装工程	263354.12			20188.09
8	办公楼暖气管道改造	210765.24			16366.87
9	男生宿舍楼更换上下水管道及洁具	7800.13			587.87
10	其他零星项目	44788.75			3233.35
合计		681991.87			49657.54

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
装修改造工程					
男生宿舍楼					
1	分部分项工程费			70703.66	
1.1	1~4层卫生间			35354.04	
1.2	1~4层楼梯间及相邻公共区域			18004.47	
1.3	2~4层更换门			17345.15	
2	措施项目费			2631.65	
2.1	总价措施项目清单			2631.65	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	采购保管费				
3.6	其他检验试验费				
3.7	总承包服务费				
3.8	其他				
4	规费前合计	70703.66+2631.65+0		73335.31	
5	规费	(4150.78)+(1114.7)+(615.68)+(77)		5958.16	
5.1	安全文明施工费	(2574.07)+(183.34)+(388.68)+(1004.69)		4150.78	
5.2	社会保险费	73335.31+(0.00)	1.52%	1114.70	
5.3	住房公积金	15713.95+488.19+(0.00)	3.8%	615.68	
5.4	建设项目工伤保险	73335.31+(0.00)	0.105%	77.00	
5.5	优质优价费	73335.31+(0.00)			
6	税金	73335.31+5958.16-(0.00)+(0.00)	9%	7136.41	
7	扣除建设项目工伤保险	73335.31+(0.00)			
8	不计取甲供税差				
9	设备费	((0.00)-(0.00))+(0.00)			
10	设备费调差				
	合计			86429.88	
教学楼					
1	分部分项工程费			5488.78	
2	措施项目费			209.65	
2.1	总价措施项目清单			209.65	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	采购保管费				
3.6	其他检验试验费				
3.7	总承包服务费				
3.8	其他				
4	规费前合计	5488.78+209.65+0		5698.43	
5	规费	(322.53)+(86.62)+(48.56)+(5.98)		463.69	
5.1	安全文明施工费	(200.01)+(14.25)+(30.2)+(78.07)		322.53	
5.2	社会保险费	5698.43+(0.00)	1.52%	86.62	
5.3	住房公积金	1239.06+38.71+(0.00)	3.8%	48.56	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 2 页共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中: 暂估价(元)
5.4	建设项目工伤保险	$5698.43+(0.00)$	0.105%	5.98	
5.5	优质优价费	$5698.43+(0.00)$			
6	税金	$5698.43+463.69-(0.00)+(0.00)$	9%	554.59	
7	扣除建设项目工伤保险	$5698.43+(0.00)$			
8	不计取甲供税差				
9	设备费	$((0.00)-(0.00))+(0.00)$			
10	设备费调差				
	合计			6716.71	
室外					
1	分部分项工程费			11263.01	
2	措施项目费			617.16	
2.1	总价措施项目清单			617.16	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	采购保管费				
3.6	其他检验试验费				
3.7	总承包服务费				
3.8	其他				
4	规费前合计	$11263.01+617.16+0$		11880.17	
5	规费	$(672.41)+(180.58)+(154.58)+(12.47)$		1020.04	
5.1	安全文明施工费	$(416.99)+(29.7)+(62.96)+(162.76)$		672.41	
5.2	社会保险费	$11880.17+(0.00)$	1.52%	180.58	
5.3	住房公积金	$3949.32+118.64+(0.00)$	3.8%	154.58	
5.4	建设项目工伤保险	$11880.17+(0.00)$	0.105%	12.47	
5.5	优质优价费	$11880.17+(0.00)$			
6	税金	$11880.17+1020.04-(0.00)+(0.00)$	9%	1161.02	
7	扣除建设项目工伤保险	$11880.17+(0.00)$			
8	不计取甲供税差				
9	设备费	$((0.00)-(0.00))+(0.00)$			
10	设备费调差				
	合计			14061.23	
南围墙					
1	分部分项工程费			210491.69	
2	措施项目费			44666.44	
2.1	总价措施项目清单			9110.29	
2.2	单价措施项目清单			35556.15	
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	采购保管费				
3.6	其他检验试验费				
3.7	总承包服务费				
3.8	其他				
4	规费前合计	$210491.69+44666.44+0$		255158.13	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 3 页共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5	规费	$(14441.96)+(3878.4)+(2764.26)+(267.92)$		21352.54	
5.1	安全文明施工费	$(8956.05)+(637.9)+(1352.34)+(3495.67)$		14441.96	
5.2	社会保险费	$255158.13+(0.00)$	1.52%	3878.40	
5.3	住房公积金	$55823.80+16919.96+(0.00)$	3.8%	2764.26	
5.4	建设项目工伤保险	$255158.13+(0.00)$	0.105%	267.92	
5.5	优质优价费	$255158.13+(0.00)$			
6	税金	$255158.13+21352.54-(0.00)+(0.00)$	9%	24885.96	
7	扣除建设项目工伤保险	$255158.13+(0.00)$			
8	不计取甲供税差				
9	设备费	$((0.00)-(0.00))+(0.00)$			
10	设备费调差				
	合计			301396.63	
零星维修工程					
1	分部分项工程费			8287.28	
2	措施项目费			242.56	
2.1	总价措施项目清单			242.56	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	采购保管费				
3.6	其他检验试验费				
3.7	总承包服务费				
3.8	其他				
4	规费前合计	$8287.28+242.56+0$		8529.84	
5	规费	$(482.79)+(129.65)+(53.62)+(8.96)$		675.02	
5.1	安全文明施工费	$(299.4)+(21.32)+(45.21)+(116.86)$		482.79	
5.2	社会保险费	$8529.84+(0.00)$	1.52%	129.65	
5.3	住房公积金	$1367.07+44.06+(0.00)$	3.8%	53.62	
5.4	建设项目工伤保险	$8529.84+(0.00)$	0.105%	8.96	
5.5	优质优价费	$8529.84+(0.00)$			
6	税金	$8529.84+675.02-(0.00)+(0.00)$	9%	828.44	
7	扣除建设项目工伤保险	$8529.84+(0.00)$			
8	不计取甲供税差				
9	设备费	$((0.00)-(0.00))+(0.00)$			
10	设备费调差				
	合计			10033.30	
安装工程					
办公楼暖气管道改造					
1	分部分项工程费			164770.39	
2	措施项目费			12225.35	
2.1	总价措施项目清单			8546.66	
2.2	单价措施项目清单			3678.69	
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 4 页共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.4	计日工				
3.5	采购保管费				
3.6	其他检验试验费				
3.7	总承包服务费				
3.8	其他				
4	规费前合计	$164770.39+12225.35+0$		176995.74	
5	规费	$(10885.24)+(2690.34)+(2605.44)+(185.85)$		16366.87	
5.1	安全文明施工费	$(6212.55)+(513.29)+(1044.27)+(3115.13)$		10885.24	
5.2	社会保险费	$176995.74+(0.00)$	1.52%	2690.34	
5.3	住房公积金	$65045.18+3519.01+(0.00)$	3.8%	2605.44	
5.4	建设项目工伤保险	$176995.74+(0.00)$	0.105%	185.85	
5.5	优质优价费	$176995.74+(0.00)$			
6	税金	$176995.74+16366.87-(0.00)+(0.00)$	9%	17402.63	
7	扣除建设项目工伤保险	$176995.74+(0.00)$			
8	不计取甲供税差				
9	设备费	$((0.00)-(0.00))+(0.00)$			
10	设备费调差				
	合计			210765.24	
男生宿舍楼更换上下水管道及洁具					
1	分部分项工程费			6207.87	
2	措施项目费			360.34	
2.1	总价措施项目清单			253.79	
2.2	单价措施项目清单			106.55	
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	采购保管费				
3.6	其他检验试验费				
3.7	总承包服务费				
3.8	其他				
4	规费前合计	$6207.87+360.34+0$		6568.21	
5	规费	$(403.94)+(99.84)+(77.19)+(6.9)$		587.87	
5.1	安全文明施工费	$(230.54)+(19.05)+(38.75)+(115.6)$		403.94	
5.2	社会保险费	$6568.21+(0.00)$	1.52%	99.84	
5.3	住房公积金	$1927.56+103.77+(0.00)$	3.8%	77.19	
5.4	建设项目工伤保险	$6568.21+(0.00)$	0.105%	6.90	
5.5	优质优价费	$6568.21+(0.00)$			
6	税金	$6568.21+587.87-(0.00)+(0.00)$	9%	644.05	
7	扣除建设项目工伤保险	$6568.21+(0.00)$			
8	不计取甲供税差				
9	设备费	$((0.00)-(0.00))+(0.00)$			
10	设备费调差				
	合计			7800.13	
其他零星项目					
1	分部分项工程费			36894.74	
1.1	女生宿舍卫生间			1300.25	
1.2	1#楼室外采暖阀门更换			1100.14	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 5 页共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1.3	1#楼女卫生间			760.20	
1.4	餐厅西侧			1631.22	
1.5	实验楼西侧			2063.38	
1.6	教学楼			6386.62	
1.7	办公楼			4384.69	
1.8	餐厅更换电力电缆			14081.11	
1.9	餐厅			5187.13	
2	措施项目费			962.51	
2.1	总价措施项目清单			962.51	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	采购保管费				
3.6	其他检验试验费				
3.7	总承包服务费				
3.8	其他				
4	规费前合计	$36894.74+962.51+0$		37857.25	
5	规费	$(2328.23)+(575.43)+(289.94)+(39.75)$		3233.35	
5.1	安全文明施工费	$(1328.79)+(109.79)+(223.36)+(666.29)$		2328.23	
5.2	社会保险费	$37857.25+(0.00)$	1.52%	575.43	
5.3	住房公积金	$7344.68+285.35+(0.00)$	3.8%	289.94	
5.4	建设项目工伤保险	$37857.25+(0.00)$	0.105%	39.75	
5.5	优质优价费	$37857.25+(0.00)$			
6	税金	$37857.25+3233.35-(0.00)+(0.00)$	9%	3698.15	
7	扣除建设项目工伤保险	$37857.25+(0.00)$			
8	不计取甲供税差				
9	设备费	$((0.00)-(0.00))+(0.00)$			
10	设备费调差				
合计				44788.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		装修改造工程				306234.42	0.00
		男生宿舍楼				70703.66	0.00
		1-4层卫生间				35354.04	0.00
1	011605001001	平面块料拆除 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:地砖	m2	29.25	30.19	883.06	
2	011601001001	砖砌体拆除 1.砌体名称:地台 2.砌体材质:砖	m3	2.02	172.17	347.09	
3	011605002001	立面块料拆除 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:墙面砖	m2	33.62	30.65	1030.58	
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.增强材料种类: 4.反边高度:300mm	m2	35.37	48.43	1712.97	
5	011102003001	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥 砂浆1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3.面层材料品种、规格、颜色:地板砖 30 0*300	m2	29.25	147.97	4328.12	
6	011108001001	石材零星项目 1.工程部位:过门石 2.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:黑色大理 石	m2	1.29	411.63	531.00	
7	010401012001	零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰黏土 烧结砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆	m3	2.02	953.08	1921.41	
8	011210005001	成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特隔断 2.配件品种、规格:综合考虑	m2	24.00	268.01	6432.24	
9	011204003001	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:15mm厚水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙 面砖	m2	33.62	153.41	5157.64	
10	011407001001	墙面喷刷涂料 1.基层类型:清理基层 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:刷防水乳胶漆二遍	m2	40.80	28.63	1168.10	
11	010801001001	卫生间碳晶门 1.门材料及尺寸:成品碳晶及门套线(含五 金)	m2	14.45	788.99	11399.33	
12	01B001	垃圾外运,运距综合考虑	m3	10.00	44.25	442.50	
		1~4层楼梯间及相邻公共区域				18004.47	0.00
		本页小计				35354.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 2 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:清理基层 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:刮腻子二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷防水乳胶漆二遍	m2	515.52	28.63	14759.34	
14	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:清理基层 2. 喷刷涂料部位:天花 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:刮腻子二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷防水乳胶漆二遍	m2	91.80	35.35	3245.13	
		2~4层更换门				17345.15	0.00
15	011601001002	砖砌体拆除 1. 砌体名称:地台 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:	m3	1.56	172.17	269.27	
16	011610001001	木门窗拆除 1. 室内高度:综合考虑 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑	m2	21.84	20.67	451.43	
17	010801001002	房间木质门 1. 门材料及尺寸:成品木质门及门套线(含五金)	m2	20.16	788.99	15906.04	
18	010801002001	木质门带套 1. 门代号及洞口尺寸: 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:利用原门、执手锁、合页、门吸	樘	1	346.72	346.72	
19	01B002	门洞加过梁、封堵门洞	个	1	283.19	283.19	
20	01B003	垃圾外运,运距综合考虑	m3	2.00	44.25	88.50	
		教学楼				5488.78	0.00
21	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型: 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板	m2	29.93	15.14	453.06	
22	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3. 基层材料种类、规格:600*600方形扣板 4. 压条材料种类、规格:铝扣板收口条	m2	29.93	168.25	5035.72	
		室外				11263.01	0.00
23	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称:混凝土地面 2. 综合考虑修整排水沟	m3	7.76	594.04	4609.75	
24	011101003001	混凝土楼地面 1. 基层清理 2. 面层厚度、混凝土强度等级:80mm厚C20混凝土	m2	97.02	48.62	4717.11	
25	011605001002	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 2. 饰面材料种类:红砖	m2	8.10	20.77	168.24	
26	011605001003	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 2. 饰面材料种类:大理石	m2	7.00	24.44	171.08	
		本页小计				50504.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 3 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
27	011102003002	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:砂垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比: 3.面层材料品种、规格、颜色:红砖	m2	8.10	79.83	646.62	
28	011102001001	石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性 水泥砂浆1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石(利 用原有)	m2	7.00	72.53	507.71	
29	01B006	垃圾外运,运距综合考虑	m3	10.00	44.25	442.50	
		南围墙				210491.69	0.00
30	01B008	拆除、安装篮球围网	m2	100.00	46.90	4690.00	
31	011601001003	砖砌体拆除 1.砌体名称:砖墙	m3	54.60	184.98	10099.91	
32	011601001004	基础拆除 1.砌体名称:毛石	m3	28.00	205.49	5753.72	
33	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.位置:围墙 4.人工、机械综合考虑	m3	112.50	31.97	3596.63	
34	010103001001	围墙回填方 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土	m3	55.00	26.85	1476.75	
35	010501001001	垫层 1.混凝土种类:清水混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	5.76	617.57	3557.20	
36	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:清水混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	12.96	579.74	7513.43	
37	010504004001	挡土墙 1.混凝土种类:清水混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑沉降缝、泄水孔	m3	56.16	812.33	45620.45	
38	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢(规格综合考 虑) 2.部位:围墙	t	3.600	6756.17	24322.21	
39	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰黏土 烧结砖 240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆	m3	6.72	679.00	4562.88	
40	010401009001	实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰黏土 烧结砖 240×115×53 2.柱类型:矩形 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆	m3	5.76	870.40	5013.50	
		本页小计				117803.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 4 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011201001001	柱面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	254.80	53.12	13534.98	
42	011407001003	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:外墙腻子 4.刮腻子要求:刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:刷丙烯酸涂料	m2	254.80	38.01	9684.95	
43	011503001001	围墙栏杆、栏板 1.扶手材料种类、规格:铁艺护栏 2.材质、样式同院区围墙护栏	m2	70.00	247.79	17345.30	
44	01B009	铁蒺藜,按围墙长度计算,弯弧度综合考虑	m	80.00	19.47	1557.60	
45	01B010	热力管道临时加固	项	1	884.96	884.96	
46	011602001002	混凝土构件拆除 1.构件名称:操场混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	7.00	653.96	4577.72	
47	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.位置:燃气管道 4.人工、机械综合考虑	m3	60.00	31.97	1918.20	
48	010103001002	燃气管道沟回填方 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土	m3	60.00	26.85	1611.00	
49	010401001002	热力管道砖基础 1.砖品种、规格、强度等级: 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: 4.防潮层材料种类:	m3	1.15	679.00	782.21	
50	01B011	拆除彩钢房,根据现场综合考虑	m2	15.00	137.89	2068.35	
51	01B012	拆除砖砌房,根据现场综合考虑	m2	20.00	167.11	3342.20	
52	011101003002	操场混凝土地面 1.垫层厚度:100mm厚碎石 2.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土	m2	70.00	95.10	6657.00	
53	011101003003	混凝土地面 1.基层找平:综合考虑 2.面层厚度、混凝土强度等级:100-150mm厚C20混凝土	m2	242.00	70.22	16993.24	
54	010401014001	砖地沟、明沟 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰黏土烧结砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:根据现场综合考虑 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土 4.砂浆强度等级:水泥砂浆抹灰 5.铸铁盖板	m	20.00	334.49	6689.80	
55	01B013	垃圾外运 1.外运距离:综合考虑	m3	150.00	44.25	6637.50	
		零星维修工程				8287.28	0.00
56	011610002001	金属门窗拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:防火门	m2	3.15	28.18	88.77	
		本页小计				94373.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 5 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
57	010802003001	钢质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: 2. 门框或扇外围尺寸: 3. 门框、扇材质:乙级钢制防火门(含配套五金)、闭门器	m2	3.15	624.33	1966.64	
58	01B015	拆除玻璃	m2	12.60	13.56	170.86	
59	01B016	安装6+6中空钢化玻璃,中间开孔直径500	m2	12.60	333.29	4199.45	
60	030404033001	风扇 1. 名称:不锈钢排风扇 2. 型号:直径500mm出风口 3. 规格: 4. 安装方式:	台	4	465.39	1861.56	
		安装工程				207873.00	0.00
		办公楼暖气管道改造				164770.39	0.00
61	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 工作内容:压力试验、水冲洗、管道支架制作安装,刷油防腐	m	566.20	77.84	44073.01	
62	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 工作内容:压力试验、水冲洗、管道支架制作安装,刷油防腐	m	60.85	93.92	5715.03	
63	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 工作内容:压力试验、水冲洗、管道支架制作安装,刷油防腐	m	83.24	103.87	8646.14	
64	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹 5. 工作内容:压力试验、水冲洗、管道支架制作安装,刷油防腐	m	47.64	106.64	5080.33	
65	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹 5. 工作内容:压力试验、水冲洗、管道支架制作安装,刷油防腐	m	390.82	117.86	46062.05	
66	031001001006	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹 5. 工作内容:压力试验、水冲洗、管道支架制作安装,刷油防腐	m	10.00	131.12	1311.20	
		本页小计				119086.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 6 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
67	031001001007	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹 5. 工作内容:压力试验、水冲洗、管道支架制作安装,刷油防腐	m	5.00	146.22	731.10	
68	031201001001	管道刷油 1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:白色防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 对象:不保温管道外层	m2	135.55	14.84	2011.56	
69	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温管 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:133mm 4. 对象:吊顶内管道	m3	2.81	3205.89	9008.55	
70	031005001001	铸铁散热器 1. 型号、规格:利旧 2. 安装方式:依设计 3. 工作内容:保护性拆除,规整,管道安装完成后重新安装	组	62	142.10	8810.20	
71	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹	个	124	59.16	7335.84	
72	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:自动恒温阀 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹	个	62	77.04	4776.48	
73	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹	个	8	59.16	473.28	
74	031001001008	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:25mm以内 4. 连接形式:螺纹 5. 工作内容:拆除管道及管道附件阀门,规整到甲方指定位置,归甲方所有	m	627.05	12.16	7624.93	
75	031001001009	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:50mm以内 4. 连接形式:螺纹 5. 工作内容:拆除管道及管道附件阀门,规整到甲方指定位置,归甲方所有	m	520.70	17.27	8992.49	
76	03B001	天棚饰面板拆除及恢复 1. 拆除吊顶及恢复,不考虑破损。吊顶拆装过程中如有破损,需施工方自行采购同原有吊顶同材质规格的天棚饰面板,费用不单独计算,报价综合考虑在其他已有清单及总价内。	项	1	4118.20	4118.20	
		男生宿舍楼更换上下水管道及洁具				6207.87	0.00
		本页小计				53882.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 7 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
77	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC -U DN50 4. 连接形式:粘结 5. 含成品管卡	m	12.40	54.54	676.30	
78	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔 5. 含成品管卡	m	9.48	42.60	403.85	
79	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔 5. 含成品管卡	m	24.18	47.70	1153.39	
80	031004003001	洗脸盆 1. 材质:瓷质 拆除	组	3	63.83	191.49	
81	031004003002	洗脸盆 1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:挂式洗脸盆 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:含托架、水龙头、金属软管 DN15、角型阀(带铜活) DN15	组	3	294.44	883.32	
82	031004006001	大便器 1. 材质:瓷质 拆除	组	3	122.82	368.46	
83	031004006002	大便器 1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:脚踏阀,冲洗管等	组	3	635.95	1907.85	
84	030413003001	打洞(孔) 1. 名称:墙体打洞 2. 规格:DN100 3. 工作内容:水钻钻孔及防水堵洞	个	1	29.39	29.39	
85	030413003002	打洞(孔) 1. 名称:混凝土楼板打洞 2. 规格:DN100 3. 工作内容:水钻钻孔及防水堵洞	个	3	73.46	220.38	
86	031004014001	给、排水附(配)件 1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:	个(组)	6	62.24	373.44	
		其他零星项目				36894.74	0.00
		女生宿舍卫生间				1300.25	0.00
87	03B002	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 自来水主管下挖0.5m, 更换钢管1.5m, PPR双活接阀门DN63, 钢制焊接法兰一片, PPR DN63 塑料法兰一片	处	1	540.05	540.05	
		本页小计				6747.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 8 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
88	03B003	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 更换0.5mPPR DN63 给水管, PPR双活接 阀门DN63, 钢制焊接法兰一片, PPR DN63 塑料法兰一片	处	1	380.10	380.10	
89	03B004	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 更换0.5mPPR DN63 给水管, PPR双活接 阀门DN63, 钢制焊接法兰一片, PPR DN63 塑料法兰一片	处	1	380.10	380.10	
		1#楼室外采暖阀门更换				1100.14	0.00
90	031003003001	焊接法兰阀门 1. 类型:法兰阀门 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:焊接 5. 工作内容:拆除破损阀门、含焊接法兰	个	2	550.07	1100.14	
		1#楼女卫生间				760.20	0.00
91	03B005	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 更换0.5mPPR DN63 给水管, PPR双活接 阀门DN63, 钢制焊接法兰一片, PPR DN63 塑料法兰一片	处	2	380.10	760.20	
		餐厅西侧				1631.22	0.00
92	03B006	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 餐厅西侧采暖阀门井内 更换DN80 两个 明杆闸阀 3. 含暗室施工防护、通风措施	处	1	1631.22	1631.22	
		实验楼西侧				2063.38	0.00
93	03B007	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 采暖阀门井内更换DN100 两个明杆闸阀 3. 含暗室施工防护、通风措施	处	1	2063.38	2063.38	
		教学楼				6386.62	0.00
94	03B008	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 采暖阀门井更换DN150 两个明杆闸阀 3. 含暗室施工防护、通风措施	处	1	3437.06	3437.06	
95	03B009	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 采暖阀门井更换DN150 两个明杆闸阀, D N80两个明杆闸阀 3. 含暗室施工防护、通风措施	处	1	1686.10	1686.10	
96	03B010	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 教学楼男卫生间, 更换DN80, DN50阀门 各一个, 螺纹阀门	处	1	631.73	631.73	
97	03B011	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 教学楼女卫生间, 更换DN80, DN50阀门 各一个, 螺纹阀门	处	1	631.73	631.73	
		办公楼				4384.69	0.00
		本页小计				12701.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 9 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
98	03B012	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 采暖阀门井更换DN32法兰阀门 4个 3. 含暗室施工防护、通风措施	处	1	2021.00	2021.00	
99	03B013	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 办公楼前自来水阀门井内更换DN125自来水总阀一个 3. 含暗室施工防护、通风措施	处	1	1731.96	1731.96	
100	03B014	工作内容: 1. 破损管道、阀门拆除 2. 办公楼女卫生间, 更换DN80, DN50阀门各一个, 螺纹阀门	处	1	631.73	631.73	
		餐厅更换电力电缆				14081.11	0.00
101	030408001001	电力电缆 1. 名称: 拆除埋地电缆 2. 型号: 3. 规格: 4. 材质: 5. 敷设方式、部位: 6. 电压等级(kV): 7. 地形:	m	38.00	4.32	164.16	
102	030408001002	电力电缆 1. 名称: 电力电缆(利旧) 2. 型号、规格: YJY-3*50+1*35 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 架空 5. 电压等级(kV): 1kV	m	38.00	17.37	660.06	
103	030408006001	电力电缆头 1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号规格: YJY-3*50+1*35 3. 材质、类型: 依设计 4. 安装部位: 电缆井内 5. 电压等级(kV): 1KV	个	1	307.77	307.77	
104	030408001003	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJY-3*95+1*50 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 穿管 5. 电压等级(kV): 1kV	m	38.00	256.82	9759.16	
105	030408006002	电力电缆头 1. 名称: 电力电缆中间头 2. 型号规格: YJY-3*95+1*50 3. 材质、类型: 依设计 4. 安装部位: 电缆井内 5. 电压等级(kV): 1KV	个	1	548.79	548.79	
106	030408006003	电力电缆头 1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号规格: YJY-3*95+1*50 3. 材质、类型: 依设计 4. 安装部位: 电缆井内 5. 电压等级(kV): 1KV	个	1	307.77	307.77	
107	030408003001	电缆保护管 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料 3. 规格: $\phi 100$ 4. 敷设方式: 埋地 5. 含沟槽挖填	m	20.00	66.01	1320.20	
		本页小计				17452.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 10 页共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
108	030411003001	桥架 1.名称:槽式桥架 2.型号:槽式 3.规格:200*100 4.材质:钢制 5.接地方式:满足相关要求 6.含电缆支撑架	m	8.00	126.65	1013.20	
		餐厅				5187.13	0.00
109	030412001001	普通灯具 1.名称:LED筒灯 2.型号: 3.规格: 4.类型:	套	30	79.14	2374.20	
110	030413003003	打洞(孔) 1.名称:打洞 2.规格:DN150 3.类型: 4.填充(恢复)方式: 5.混凝土标准:	个	3	95.21	285.63	
111	010902004001	屋面排水管 1.排水管品种、规格:DN150 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格: 3.接缝、嵌缝材料种类: 4.油漆品种、刷漆遍数:	m	10.00	42.21	422.10	
112	03B015	租用升降架	项	1	1000.00	1000.00	
113	03B016	金属面除锈、刷调和漆二遍	m2	20.00	55.26	1105.20	
		本页小计				6200.33	
		合计				514107.42	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)
	男生宿舍楼	
1	总价措施项目清单	2631.65
2	单价措施项目清单	
	教学楼	
3	总价措施项目清单	209.65
4	单价措施项目清单	
	室外	
5	总价措施项目清单	617.16
6	单价措施项目清单	
	南围墙	
7	总价措施项目清单	9110.29
8	单价措施项目清单	35556.15
	零星维修工程	
9	总价措施项目清单	242.56
10	单价措施项目清单	
	办公楼暖气管道改造	
11	总价措施项目清单	8546.66
12	单价措施项目清单	3678.69
	男生宿舍楼更换上下水管道及洁具	
13	总价措施项目清单	253.79
14	单价措施项目清单	106.55
	其他零星项目	
15	总价措施项目清单	962.51
16	单价措施项目清单	
合计		61915.66

总价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		男生宿舍楼						
1	011707002001	夜间施工	14918.76	3.91	694.59			
2	011707003001	非夜间施工照明						
3	011707004001	二次搬运	14918.76	3.46	614.65			
4	011707005001	冬雨季施工	14918.76	4.35	772.76			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护费	46426.25	1.1	549.65			
		教学楼						
1	011707002002	夜间施工	1177.10	3.91	54.80			
2	011707003002	非夜间施工照明						
3	011707004002	二次搬运	1177.10	3.46	48.50			
4	011707005002	冬雨季施工	1177.10	4.35	60.97			
5	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007002	已完工程及设备保护费	3833.09	1.1	45.38			
		室外						
1	011707002003	夜间施工	3752.36	3.91	174.70			
2	011707003003	非夜间施工照明						
3	011707004003	二次搬运	3752.36	3.46	154.60			
4	011707005003	冬雨季施工	3752.36	4.35	194.36			
5	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007003	已完工程及设备保护费	7897.67	1.1	93.50			
		南围墙						
1	011707002004	夜间施工	53045.55	3.91	2469.71			
2	011707003004	非夜间施工照明						
3	011707004004	二次搬运	53045.55	3.46	2185.47			
4	011707005004	冬雨季施工	53045.55	4.35	2747.63			
5	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007004	已完工程及设备保护费	144221.16	1.1	1707.48			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 2 页共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		零星维修工程						
1	011707002005	夜间施工	1317.50	3.91	61.34			
2	011707003005	非夜间施工照明						
3	011707004005	二次搬运	1317.50	3.46	54.28			
4	011707005005	冬雨季施工	1317.50	4.35	68.24			
5	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007005	已完工程及设备保护费	4958.23	1.1	58.70			
		办公楼暖气管道改造						
1	031302002001	夜间施工	65385.19	2.5	2345.69			
2	031302004001	二次搬运	65385.19	2.7	2379.76			
3	031302005001	冬雨季施工	65385.19	2.8	2467.90			
4	031302006001	已完工程及设备保护	65385.19	1.7	1353.31			
		男生宿舍楼更换上下水管道及洁具						
1	031302002002	夜间施工	1941.57	2.5	69.65			
2	031302004002	二次搬运	1941.57	2.7	70.67			
3	031302005002	冬雨季施工	1941.57	2.8	73.28			
4	031302006002	已完工程及设备保护	1941.57	1.7	40.19			
		其他零星项目						
1	031302002003	夜间施工	7363.55	2.5	264.17			
2	031302004003	二次搬运	7363.55	2.7	268.00			
3	031302005003	冬雨季施工	7363.55	2.8	277.93			
4	031302006003	已完工程及设备保护	7363.55	1.7	152.41			
		合计			22574.27			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		男生宿舍楼					
		教学楼					
		室外					
		南围墙					
脚手架工程							
1	011701002005	外脚手架 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:6m以内 3. 脚手架材质:	m2	217.00	17.84	3871.28	
混凝土模板及支架(撑)							
2	011702001004	基础 基础类型:	m2	57.60	77.28	4451.33	
3	011702011004	直形墙	m2	374.40	66.83	25021.15	
大型机械设备进出场及安拆							
4	011705001004	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:	台次	1	2212.39	2212.39	
		零星维修工程					
		办公楼暖气管道改造					
专业措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	3678.69	3678.69	
2	031302007001	高层施工增加	项	1	0.00	0.00	
		男生宿舍楼更换上下水管道及洁具					
专业措施项目							
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1	106.55	106.55	
2	031302007002	高层施工增加	项	1	0.00	0.00	
		其他零星项目					
专业措施项目							
1	031301017003	脚手架搭拆	项	1	0.00	0.00	
2	031302007003	高层施工增加	项	1	0.00	0.00	
		合计				39341.39	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 2 页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
	男生宿舍楼			
1	暂列金额	项		
2	承包人分包的专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费	元		
6	其他检验试验费	元		
7	总承包服务费			
8	其他	项		
	教学楼			
9	暂列金额	项		
10	承包人分包的专业工程暂估价	项		
11	特殊项目暂估价	项		
12	计日工			
13	采购保管费	元		
14	其他检验试验费	元		
15	总承包服务费			
16	其他	项		
	室外			
17	暂列金额	项		
18	承包人分包的专业工程暂估价	项		
19	特殊项目暂估价	项		
20	计日工			
21	采购保管费	元		
22	其他检验试验费	元		
23	总承包服务费			
24	其他	项		
	南围墙			
25	暂列金额	项		
26	承包人分包的专业工程暂估价	项		
27	特殊项目暂估价	项		
28	计日工			
29	采购保管费	元		
30	其他检验试验费	元		
31	总承包服务费			
32	其他	项		
	零星维修工程			
33	暂列金额	项		
34	承包人分包的专业工程暂估价	项		
35	特殊项目暂估价	项		
36	计日工			
37	采购保管费	元		
38	其他检验试验费	元		
39	总承包服务费			
40	其他	项		
	办公楼暖气管道改造			
41	暂列金额	项		
42	承包人分包的专业工程暂估价	项		
43	特殊项目暂估价	项		
44	计日工			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 2 页共 2 页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
45	采购保管费	元		
46	其他检验试验费	元		
47	总承包服务费			
48	其他	项		
	男生宿舍楼更换上下水管道及洁具			
49	暂列金额	项		
50	承包人分包的专业工程暂估价	项		
51	特殊项目暂估价	项		
52	计日工			
53	采购保管费	元		
54	其他检验试验费	元		
55	总承包服务费			
56	其他	项		
	其他零星项目			
57	暂列金额	项		
58	承包人分包的专业工程暂估价	项		
59	特殊项目暂估价	项		
60	计日工			
61	采购保管费	元		
62	其他检验试验费	元		
63	总承包服务费			
64	其他	项		

暂列金额明细表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	男生宿舍楼			
1	暂列金额	项		
	教学楼			
1	暂列金额	项		
	室外			
1	暂列金额	项		
	南围墙			
1	暂列金额	项		
	零星维修工程			
1	暂列金额	项		
	办公楼暖气管道改造			
1	暂列金额	项		
	男生宿舍楼更换上下水管道及洁具			
1	暂列金额	项		
	其他零星项目			
1	暂列金额	项		
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 3 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	装修改造工程			
	男生宿舍楼			
1	规费			5958.16
1.1	安全文明施工费			4150.78
1.1.1	安全施工费	73335.31+(0.00)	3.51	2574.07
1.1.2	环境保护费	73335.31+(0.00)	0.25	183.34
1.1.3	文明施工费	73335.31+(0.00)	0.53	388.68
1.1.4	临时设施费	73335.31+(0.00)	1.37	1004.69
1.2	社会保险费	73335.31+(0.00)	1.52	1114.70
1.3	住房公积金	15713.95+488.19+(0.00)	3.8	615.68
1.4	建设项目工伤保险	73335.31+(0.00)	0.105	77.00
1.5	优质优价费	73335.31+(0.00)	/	
2	税金	73335.31+5958.16-(0.00)+(0.00)	9	7136.41
	教学楼			
1	规费			463.69
1.1	安全文明施工费			322.53
1.1.1	安全施工费	5698.43+(0.00)	3.51	200.01
1.1.2	环境保护费	5698.43+(0.00)	0.25	14.25
1.1.3	文明施工费	5698.43+(0.00)	0.53	30.20
1.1.4	临时设施费	5698.43+(0.00)	1.37	78.07
1.2	社会保险费	5698.43+(0.00)	1.52	86.62
1.3	住房公积金	1239.06+38.71+(0.00)	3.8	48.56
1.4	建设项目工伤保险	5698.43+(0.00)	0.105	5.98
1.5	优质优价费	5698.43+(0.00)	/	
2	税金	5698.43+463.69-(0.00)+(0.00)	9	554.59
	室外			
1	规费			1020.04
1.1	安全文明施工费			672.41
1.1.1	安全施工费	11880.17+(0.00)	3.51	416.99
1.1.2	环境保护费	11880.17+(0.00)	0.25	29.70
1.1.3	文明施工费	11880.17+(0.00)	0.53	62.96
1.1.4	临时设施费	11880.17+(0.00)	1.37	162.76
1.2	社会保险费	11880.17+(0.00)	1.52	180.58
1.3	住房公积金	3949.32+118.64+(0.00)	3.8	154.58
1.4	建设项目工伤保险	11880.17+(0.00)	0.105	12.47
1.5	优质优价费	11880.17+(0.00)	/	
2	税金	11880.17+1020.04-(0.00)+(0.00)	9	1161.02
	南围墙			
1	规费			21352.54
1.1	安全文明施工费			14441.96
1.1.1	安全施工费	255158.13+(0.00)	3.51	8956.05
1.1.2	环境保护费	255158.13+(0.00)	0.25	637.90
1.1.3	文明施工费	255158.13+(0.00)	0.53	1352.34
1.1.4	临时设施费	255158.13+(0.00)	1.37	3495.67
1.2	社会保险费	255158.13+(0.00)	1.52	3878.40
1.3	住房公积金	55823.80+16919.96+(0.00)	3.8	2764.26
1.4	建设项目工伤保险	255158.13+(0.00)	0.105	267.92
1.5	优质优价费	255158.13+(0.00)	/	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 2 页共 3 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金	$255158.13+21352.54-(0.00)+(0.00)$	9	24885.96
	零星维修工程			
1	规费			675.02
1.1	安全文明施工费			482.79
1.1.1	安全施工费	$8529.84+(0.00)$	3.51	299.40
1.1.2	环境保护费	$8529.84+(0.00)$	0.25	21.32
1.1.3	文明施工费	$8529.84+(0.00)$	0.53	45.21
1.1.4	临时设施费	$8529.84+(0.00)$	1.37	116.86
1.2	社会保险费	$8529.84+(0.00)$	1.52	129.65
1.3	住房公积金	$1367.07+44.06+(0.00)$	3.8	53.62
1.4	建设项目工伤保险	$8529.84+(0.00)$	0.105	8.96
1.5	优质优价费	$8529.84+(0.00)$	/	
2	税金	$8529.84+675.02-(0.00)+(0.00)$	9	828.44
	安装工程			
	办公楼暖气管道改造			
1	规费			16366.87
1.1	安全文明施工费			10885.24
1.1.1	安全施工费	$176995.74+(0.00)$	3.51	6212.55
1.1.2	环境保护费	$176995.74+(0.00)$	0.29	513.29
1.1.3	文明施工费	$176995.74+(0.00)$	0.59	1044.27
1.1.4	临时设施费	$176995.74+(0.00)$	1.76	3115.13
1.2	社会保险费	$176995.74+(0.00)$	1.52	2690.34
1.3	住房公积金	$65045.18+3519.01+(0.00)$	3.8	2605.44
1.4	建设项目工伤保险	$176995.74+(0.00)$	0.105	185.85
1.5	优质优价费	$176995.74+(0.00)$	/	
2	税金	$176995.74+16366.87-(0.00)+(0.00)$	9	17402.63
	男生宿舍楼更换上下水管道及洁具			
1	规费			587.87
1.1	安全文明施工费			403.94
1.1.1	安全施工费	$6568.21+(0.00)$	3.51	230.54
1.1.2	环境保护费	$6568.21+(0.00)$	0.29	19.05
1.1.3	文明施工费	$6568.21+(0.00)$	0.59	38.75
1.1.4	临时设施费	$6568.21+(0.00)$	1.76	115.60
1.2	社会保险费	$6568.21+(0.00)$	1.52	99.84
1.3	住房公积金	$1927.56+103.77+(0.00)$	3.8	77.19
1.4	建设项目工伤保险	$6568.21+(0.00)$	0.105	6.90
1.5	优质优价费	$6568.21+(0.00)$	/	
2	税金	$6568.21+587.87-(0.00)+(0.00)$	9	644.05
	其他零星项目			
1	规费			3233.35
1.1	安全文明施工费			2328.23
1.1.1	安全施工费	$37857.25+(0.00)$	3.51	1328.79
1.1.2	环境保护费	$37857.25+(0.00)$	0.29	109.79
1.1.3	文明施工费	$37857.25+(0.00)$	0.59	223.36
1.1.4	临时设施费	$37857.25+(0.00)$	1.76	666.29
1.2	社会保险费	$37857.25+(0.00)$	1.52	575.43
1.3	住房公积金	$7344.68+285.35+(0.00)$	3.8	289.94
1.4	建设项目工伤保险	$37857.25+(0.00)$	0.105	39.75
1.5	优质优价费	$37857.25+(0.00)$	/	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 3 页共 3 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
2	税金	37857.25+3233.35-(0.00)+(0.00)	9	3698.15
合计: 1+2				105968.79

工程议价材料表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 2 页

序号	编 号	名 称	单 位	数量	地区价 (含税)	地区价 (除税)	小计	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	差额	税率
1	0303050	执手锁	把	1.01	63.90	56.55	57.12	65.00	57.52	58.10	0.98	13
2	0303110	闭门器	套	2.02	124.95	110.58	223.37	120.00	106.19	214.50	-8.87	13
3	0403000	黄砂(过筛中砂)	m3	0.4674	280.00	271.84	127.05	150.00	145.63	68.06	-58.99	3
4	0403000	黄砂(过筛中砂)'	m3	0.2678	280.00	271.84	72.80	150.00	145.63	39.00	-33.80	3
5	0403001	粗砂	m3	2.0104	260.00	252.43	507.49	120.00	116.50	234.21	-273.27	3
6	0405008 9	碎石(综合)	m3	7.7112	220.00	213.59	1647.0 4	140.00	135.92	1048.11	-598.93	3
7	0411003	大理石过门石	m2	1.3674	175.00	169.9	232.32	220.00	213.59	292.06	59.74	3
8	0413000 1	烧结煤矸石普通 砖 240×115×53	千 块	10.5187	760.00	737.86	7761.3 0	480.00	466.02	4901.91	-2859.3 9	3
9	0413001 7	烧结粉煤灰砖 24 0×115×53	千 块	0.048	660.00	640.78	30.76	480.00	466.02	22.37	-8.39	3
10	0503000	板方材	m3	0.1181	1962.00	1736.28	205.02	2200.00	1946.90	229.89	24.87	13
11	0601000	6+6中空钢化玻璃	m2	14.868	21.55	19.07	283.53	180.00	159.29	2368.32	2084.79	13
12	0700000 1	地板砖 300×300	m2	29.835	76.10	67.35	2009.3 9	60.00	53.10	1584.24	-425.15	13
13	0703000 9	全瓷墙面砖 300 ×600	m2	35.301	58.00	51.33	1812.0 0	60.00	53.10	1874.48	62.48	13
14	0905001 3U	方形铝扣板 600 ×600	m2	31.4265	55.00	48.67	1529.5 3	80.00	70.80	2225.00	695.47	13
15	0911000 1U	抗倍特隔断	m2	24	141.54	125.26	3006.2 4	236.00	208.85	5012.40	2006.16	13
16	1101001 1U	卫生间成品碳晶 及门套线(含五金)	m2	14.448	470.00	415.93	6009.3 6	850.00	752.21	10867.9 3	4858.57	13
17	1101001 1U	房间成品木质门 (含五金)	m2	20.16	470.00	415.93	8385.1 5	850.00	752.21	15164.5 5	6779.40	13
18	1103001 3U	乙级钢制防火门	m2	3.0949	587.16	519.61	1608.1 3	520.00	460.18	1424.20	-183.93	13
19	1301006 5U	防水腻子	kg	336.774 2	12.30	10.88	3664.1 0	2.64	2.34	788.05	-2876.0 5	13
20	1301006 5	成品腻子	kg	290.472	12.30	10.88	3160.3 4	1.83	1.62	470.56	-2689.7 7	13
21	1303000 5	丙烯乳胶漆	kg	147.784	20.80	18.41	2720.7 0	22.66	20.05	2963.07	242.37	13
22	1303005 3U	防水乳胶漆	kg	214.512 5	15.32	13.56	2908.7 9	20.43	18.08	3878.39	969.60	13
23	1725009 6U	塑料水落管 φ15 0以内	m	10.5	5.00	4.42	46.41	28.00	24.78	260.19	213.78	13
24	3305000 7	铸铁盖板 600×5 00	块	33.734	185.00	163.72	5522.9 3	120.00	106.19	3582.21	-1940.7 2	13
25	3411000	水	m3	42.8597	6.55	6.36	272.59	5.00	4.85	207.87	-64.72	3
26	3411000 9	电	kW ·h	96.4686	0.90	0.8	77.17	1.00	0.88	84.89	7.72	13
27	8001001 1	水泥砂浆 M5.0(干拌)	m3	1.2326	368.83	358.09	441.40	560.00	543.69	670.17	228.78	3
28	8001002 1	砌筑水泥砂浆 M5 .0(干拌)	m3	2.044	368.83	358.09	731.92	560.00	543.69	1111.28	379.36	3
29	8001005 7	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)	m3	0.2503	538.66	522.97	130.92	580.00	563.11	140.97	10.05	3
30	8001006 9	预拌水泥砂浆 1: 3(干拌)	m3	8.9492	540.00	524.27	4691.8 0	580.00	563.11	5039.39	347.59	3
31	8001007 2	预拌水泥砂浆(干 拌)	m3	0.0058	480.00	466.02	2.68	560.00	543.69	3.13	0.45	3
32	8001008 1	干混砌筑砂浆 DM M10(干拌)	m3	0.2764	590.00	572.82	158.31	560.00	543.69	150.26	-8.05	3

工程议价材料表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

工程主材汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 2 页

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率
1	Z01000009	型钢(综合)	kg	636.866	4.14	3.66	2330.93	13
2	Z03000125U	地漏DN50	个	6.06	25.00	22.12	134.05	13
3	Z03000141	大便器脚踏阀	个	3.03	168.00	148.67	450.47	13
4	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	12.798	16.80	14.87	190.31	13
5	Z13000091	酚醛防锈漆(各色)	kg	32.9387	16.80	14.87	489.80	13
6	Z17000015U	焊接钢管DN50	m	1.012	26.88	23.79	24.08	13
7	Z17000053U	镀锌钢管DN80	m	5.01	44.11	39.04	195.59	13
8	Z17000053U	镀锌钢管DN20	m	549.214	9.67	8.56	4701.27	13
9	Z17000053U	镀锌钢管DN25	m	59.0245	13.78	12.19	719.51	13
10	Z17000053U	镀锌钢管DN32	m	82.9903	17.70	15.66	1299.63	13
11	Z17000053U	镀锌钢管DN40	m	47.4971	21.41	18.95	900.07	13
12	Z17000053U	镀锌钢管DN50	m	389.6475	26.88	23.79	9269.71	13
13	Z17000053U	镀锌钢管DN65	m	10.02	35.27	31.21	312.72	13
14	Z17000265U	塑料给水管PPR DN25	m	9.6317	5.03	4.45	42.86	13
15	Z17000265U	塑料给水管PPR DN32	m	24.5669	7.59	6.72	165.09	13
16	Z17000265U	塑料给水管PPR DN63	m	2.032	39.96	35.36	71.85	13
17	Z17000267U	电缆保护塑料管Φ100	m	21	20.23	17.90	375.90	13
18	Z17000295U	塑料排水管PVC -U DN50	m	12.5488	6.35	5.62	70.52	13
19	Z17000339	冲洗管 DN32	根	3.03	58.00	51.33	155.53	13
20	Z17000375U	B1级橡塑保温管	m3	2.9224	1100.00	973.45	2844.81	13
21	Z18000061U	采暖室内镀锌钢管螺纹管件D N80	个	2.185	18.97	16.79	36.69	13
22	Z18000061U	采暖室内镀锌钢管螺纹管件D N20	个	710.0148	2.94	2.60	1846.04	13
23	Z18000061U	采暖室内镀锌钢管螺纹管件D N25	个	74.9064	4.20	3.72	278.65	13
24	Z18000061U	采暖室内镀锌钢管螺纹管件D N32	个	90.9813	6.09	5.39	490.39	13
25	Z18000061U	采暖室内镀锌钢管螺纹管件D N40	个	31.7759	9.03	7.99	253.89	13
26	Z18000061U	采暖室内镀锌钢管螺纹管件D N50	个	221.9858	11.55	10.22	2268.69	13
27	Z18000061U	采暖室内镀锌钢管螺纹管件D N65	个	4.93	15.68	13.88	68.43	13
28	Z18000077U	给水室内钢管焊接管件DN50	个	0.156	11.80	10.44	1.63	13
29	Z18000183U	室内塑料给水管热熔管件PPR DN25	个	11.613	1.64	1.45	16.84	13
30	Z18000183U	室内塑料给水管热熔管件PPR DN32	个	26.1386	1.90	1.68	43.91	13
31	Z18000183U	室内塑料给水管热熔管件PPR DN63	个	1.318	8.06	7.13	9.40	13
32	Z18000191U	室内塑料排水管粘接管件PVC -U DN50	个	8.556	2.98	2.64	22.59	13
33	Z18000371U	成品管卡DN50	套	26.04	1.10	0.97	25.26	13
34	Z18000371U	成品管卡DN25	套	9.954	0.50	0.44	4.38	13
35	Z18000371U	成品管卡DN32	套	25.389	0.70	0.62	15.74	13
36	Z19000087U	PPR双活接阀门DN63	个	5.05	156.00	138.05	697.15	13
37	Z19000121U	法兰明杆闸阀DN80	个	4	427.94	378.71	1514.84	13
38	Z19000121U	法兰球墨铸铁DN65	个	2	225.00	199.12	398.24	13
39	Z19000121U	法兰明杆闸阀DN100	个	2	524.96	464.57	929.14	13
40	Z19000121U	法兰明杆闸阀DN150	个	2	959.34	848.97	1697.94	13
41	Z19000121U	法兰阀门DN32	个	4	295.07	261.12	1044.48	13
42	Z19000121U	法兰自来水总阀DN125	个	1	1103.00	976.11	976.11	13

工程主材汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 2 页共 2 页

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率
43	Z19000129U	螺纹阀门DN50	个	3.03	100.00	88.50	268.16	13
44	Z19000129U	螺纹阀门DN80	个	3.03	158.00	139.82	423.65	13
45	Z19000129U	自动排气阀DN20	个	8.08	25.00	22.12	178.73	13
46	Z19000129U	自动恒温阀DN20	个	62.62	45.00	39.82	2493.53	13
47	Z19000129U	铜球阀DN20	个	125.24	25.00	22.12	2770.31	13
48	Z20000033U	碳钢平焊法兰DN50	片	5	13.00	11.50	57.50	13
49	Z20000033U	碳钢平焊法兰DN65	片	4	17.80	15.75	63.00	13
50	Z20000033U	碳钢平焊法兰DN80	片	8	20.00	17.70	141.60	13
51	Z20000033U	碳钢平焊法兰DN100	片	4	22.00	19.47	77.88	13
52	Z20000033U	碳钢平焊法兰DN150	片	4	39.00	34.51	138.04	13
53	Z20000033U	碳钢平焊法兰DN40	片	8	11.20	9.91	79.28	13
54	Z20000033U	碳钢平焊法兰DN125	片	2	34.00	30.09	60.18	13
55	Z20000081U	塑料法兰(带短管)DN63	片	5	23.52	20.81	104.05	13
56	Z21000021	洗脸盆	个	3.03	150.00	132.74	402.20	13
57	Z21000021U	角型阀(带铜活) DN15	个	3.03	15.00	13.27	40.21	13
58	Z21000021U	金属软管 D15	个	3.03	15.00	13.27	40.21	13
59	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	3.03	289.00	255.75	774.92	13
60	Z25000011U	LED筒灯	套	30.3	45.00	39.82	1206.55	13
61	Z28000079U	YJY-3*95+1*50	m	38.38	264.40	233.98	8980.15	13
62	Z29000009	中间头保护盒	套	1	85.00	75.22	75.22	13
63	Z29000017U	槽式桥架200*100	m	8.08	76.76	67.93	548.87	13
64	Z50000003U	不锈钢排风扇 直径500mm出风口	台	4	360.00	318.58	1274.32	13
		合计:					57583.69	

工 程 设 备 汇 总 表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 1 页

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率
		合计:						

非定额费用汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 1 页

序号	材料 编码	材料名称规格	单位	数量	省价 (含税)	省价 (除税)	小计 (除税)	单价 (含税)	单价 (除税)	小计 (除税)	税率
1		玻璃开孔	个	4.0000	0.00	0.00	0.00	85.00	75.22	300.88	13
2		拆除、安装篮球围网	m2	100.0000	0.00	0.00	0.00	53.00	46.90	4690.00	13
3		垃圾外运	m3	22.0000	0.00	0.00	0.00	50.00	44.25	973.50	13
4		垃圾外运	m3	150.0000	0.00	0.00	0.00	50.00	44.25	6637.50	13
5		门洞加过梁、封堵门洞	个	1.0000	0.00	0.00	0.00	320.00	283.19	283.19	13
6		热力管道临时加固	项	1.0000	0.00	0.00	0.00	1000.00	884.96	884.96	13
7		铁蒺藜	m	80.0000	0.00	0.00	0.00	22.00	19.47	1557.60	13
8		挖掘机进出场	台次	1.0000	0.00	0.00	0.00	2500.00	2212.39	2212.39	13
9		围墙铁艺护栏	m2	70.0000	0.00	0.00	0.00	280.00	247.79	17345.30	13
10		租用升降架	项	1.0000	0.00	0.00	0.00	1130.00	1000.00	1000.00	13

工料机汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 1 页共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注
1	00010010	综合工日(修缮土建)	工日	683.2154	140.00	140	95650.15	—	
2	00010020	综合工日(修缮安装)	工日	79.8124	137.00	137	10934.30	—	
3	00010030	综合工日(安装)	工日	444.0682	137.00	137	60837.35	—	
4	00010040	综合工日(市政)	工日	1.6137	117.00	117	188.80	—	
5	Z01000009	型钢(综合)	kg	636.866	4.14	3.66	2330.93	13	
6	Z03000125	地漏DN50	个	6.06	25.00	22.12	134.05	13	
7	Z03000141	大便器脚踏阀	个	3.03	168.00	148.67	450.47	13	
8	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	12.798	16.80	14.87	190.31	13	
9	Z13000091	酚醛防锈漆(各色)	kg	32.9387	16.80	14.87	489.80	13	
10	Z17000015	焊接钢管DN50	m	1.012	26.88	23.79	24.08	13	
11	Z17000053	镀锌钢管DN80	m	5.01	44.11	39.04	195.59	13	
12	Z17000053	镀锌钢管DN20	m	549.214	9.67	8.56	4701.27	13	
13	Z17000053	镀锌钢管DN25	m	59.0245	13.78	12.19	719.51	13	
14	Z17000053	镀锌钢管DN32	m	82.9903	17.70	15.66	1299.63	13	
15	Z17000053	镀锌钢管DN40	m	47.4971	21.41	18.95	900.07	13	
16	Z17000053	镀锌钢管DN50	m	389.6475	26.88	23.79	9269.71	13	
17	Z17000053	镀锌钢管DN65	m	10.02	35.27	31.21	312.72	13	
18	Z17000265	塑料给水管PPR DN25	m	9.6317	5.03	4.45	42.86	13	
19	Z17000265	塑料给水管PPR DN32	m	24.5669	7.59	6.72	165.09	13	
20	Z17000265	塑料给水管PPR DN63	m	2.032	39.96	35.36	71.85	13	
21	Z17000267	电缆保护塑料管Φ100	m	21	20.23	17.9	375.90	13	
22	Z17000295	塑料排水管用PVC -U DN50	m	12.5488	6.35	5.62	70.52	13	
23	Z17000339	冲洗管 DN32	根	3.03	58.00	51.33	155.53	13	
24	Z17000375	B1级橡塑保温管	m3	2.9224	1100.00	973.45	2844.81	13	
25	Z18000061 U	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件DN80	个	2.185	18.97	16.79	36.69	13	
26	Z18000061 U	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件DN20	个	710.0148	2.94	2.6	1846.04	13	
27	Z18000061 U	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件DN25	个	74.9064	4.20	3.72	278.65	13	
28	Z18000061 U	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件DN32	个	90.9813	6.09	5.39	490.39	13	
29	Z18000061 U	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件DN40	个	31.7759	9.03	7.99	253.89	13	
30	Z18000061 U	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件DN50	个	221.9858	11.55	10.22	2268.69	13	
31	Z18000061 U	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件DN65	个	4.93	15.68	13.88	68.43	13	
32	Z18000077 U	给水室内钢管焊接管DN5 0	个	0.156	11.80	10.44	1.63	13	
33	Z18000183 U	室内塑料给水管热熔管件P PR DN25	个	11.613	1.64	1.45	16.84	13	
34	Z18000183 U	室内塑料给水管热熔管件P PR DN32	个	26.1386	1.90	1.68	43.91	13	
35	Z18000183 U	室内塑料给水管热熔管件P PR DN63	个	1.318	8.06	7.13	9.40	13	
36	Z18000191 U	室内塑料排水管用粘接管 件VC -U DN50	个	8.556	2.98	2.64	22.59	13	
37	Z18000371	成品管卡DN50	套	26.04	1.10	0.97	25.26	13	
38	Z18000371	成品管卡DN25	套	9.954	0.50	0.44	4.38	13	
39	Z18000371	成品管卡DN32	套	25.389	0.70	0.62	15.74	13	
40	Z19000087	PPR双活接阀门DN63	个	5.05	156.00	138.05	697.15	13	
41	Z19000121	法兰明杆闸阀DN80	个	4	427.94	378.71	1514.84	13	

工料机汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 2 页共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注
42	Z19000121	法兰球墨铸铁DN65	个	2	225.00	199.12	398.24	13	
43	Z19000121	法兰明杆闸阀DN100	个	2	524.96	464.57	929.14	13	
44	Z19000121	法兰明杆闸阀DN150	个	2	959.34	848.97	1697.94	13	
45	Z19000121	法兰阀门DN32	个	4	295.07	261.12	1044.48	13	
46	Z19000121	法兰自来水总阀DN125	个	1	1103.00	976.11	976.11	13	
47	Z19000129	螺纹阀门DN50	个	3.03	100.00	88.5	268.16	13	
48	Z19000129	螺纹阀门DN80	个	3.03	158.00	139.82	423.65	13	
49	Z19000129	自动排气阀DN20	个	8.08	25.00	22.12	178.73	13	
50	Z19000129	自动恒温阀DN20	个	62.62	45.00	39.82	2493.53	13	
51	Z19000129	铜球阀DN20	个	125.24	25.00	22.12	2770.31	13	
52	Z20000033	碳钢平焊法兰DN50	片	5	13.00	11.5	57.50	13	
53	Z20000033	碳钢平焊法兰DN65	片	4	17.80	15.75	63.00	13	
54	Z20000033	碳钢平焊法兰DN80	片	8	20.00	17.7	141.60	13	
55	Z20000033	碳钢平焊法兰DN100	片	4	22.00	19.47	77.88	13	
56	Z20000033	碳钢平焊法兰DN150	片	4	39.00	34.51	138.04	13	
57	Z20000033	碳钢平焊法兰DN40	片	8	11.20	9.91	79.28	13	
58	Z20000033	碳钢平焊法兰DN125	片	2	34.00	30.09	60.18	13	
59	Z20000081	塑料法兰(带短管)DN63	片	5	23.52	20.81	104.05	13	
60	Z21000021	洗脸盆	个	3.03	150.00	132.74	402.20	13	
61	Z21000021	角型阀(带铜活) DN15	个	3.03	15.00	13.27	40.21	13	
62	Z21000021	金属软管 D15	个	3.03	15.00	13.27	40.21	13	
63	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	3.03	289.00	255.75	774.92	13	
64	Z25000011	LED筒灯	套	30.3	45.00	39.82	1206.55	13	
65	Z28000079	YJY-3*95+1*50	m	38.38	264.40	233.98	8980.15	13	
66	Z29000009	中间头保护盒	套	1	85.00	75.22	75.22	13	
67	Z29000017	槽式桥架200*100	m	8.08	76.76	67.93	548.87	13	
68	Z50000003 U	不锈钢排风扇 直径500mm 出风口	台	4	360.00	318.58	1274.32	13	
69	01010219	钢筋 HRB400以内 ϕ 12~18	kg	3744	4.49	3.97	14863.68	13	
70	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	40.738	6.35	5.62	228.95	13	
71	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7	kg	14.5577	7.07	6.26	91.13	13	
72	01030081	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.8~4.0	kg	7.3439	6.68	5.91	43.40	13	
73	01030087	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	38.0678	6.38	5.65	215.08	13	
74	01290183	热轧厚钢板 δ 8.0~15.0	kg	4.3466	4.40	3.89	16.91	13	
75	01290193	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	9.918	4.25	3.76	37.29	13	
76	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	0.818	24.68	21.84	17.87	13	
77	02010007	橡胶板 δ 1~3	kg	1.0614	11.98	10.6	11.25	13	
78	02030002	橡胶条	kg	4.725	7.50	6.64	31.37	13	
79	02030013	橡胶密封条	m	137.718	1.72	1.52	209.33	13	
80	02090013	塑料薄膜	m2	516.2531	2.10	1.86	960.23	13	
81	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	1.55	21.17	18.73	29.03	13	
82	02270001	白布	kg	1.5	7.84	6.94	10.41	13	
83	02270003	白布	m2	0.4154	6.67	5.9	2.45	13	
84	02270019	棉纱	kg	0.7315	9.81	8.68	6.35	13	
85	02270021	棉纱头	kg	0.13	9.77	8.65	1.12	13	
86	02270025	破布	kg	20.8565	7.62	6.74	140.57	13	
87	02270047	阻燃毛毡	m2	5.3352	48.02	42.5	226.75	13	
88	02290019	麻袋布	m2	1.54	3.15	2.79	4.30	13	
89	02290027	线麻	kg	1.4292	11.46	10.14	14.49	13	
90	03010052	沉头木螺钉 L32	个	12.6	0.10	0.09	1.13	13	

工料机汇总表

工程名称: 山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 3 页共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注
91	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.08	0.07	1.16	13	
92	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	8.16	0.61	0.54	4.41	13	
93	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	10.2	0.77	0.68	6.94	13	
94	03010511	六角螺栓	kg	13.8726	10.01	8.86	122.91	13	
95	03010659	六角螺栓带螺母、垫圈 M8×14~75	套	1.854	0.29	0.26	0.48	13	
96	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	146.26	1.77	1.57	229.63	13	
97	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140	套	49.44	2.07	1.83	90.48	13	
98	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100	套	32.96	3.74	3.31	109.10	13	
99	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	25.7354	7.30	6.46	166.25	13	
100	03010739	铜接地端子带螺栓	套	8.16	4.37	3.87	31.58	13	
101	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	25.7173	7.93	7.02	180.54	13	
102	03010795	膨胀螺栓 M8	套	34.6698	0.30	0.27	9.36	13	
103	03010803	膨胀螺栓 M10	套	25.544	0.31	0.27	6.90	13	
104	03010821	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	18.54	1.00	0.88	16.32	13	
105	03030501	执手锁	把	1.01	63.90	56.55	57.12	13	
106	03030906	不锈钢合页	个	2	15.00	13.27	26.54	13	
107	03031102	闭门器	套	2.02	124.95	110.58	223.37	13	
108	03072301	大便器排水接头	个	3.03	17.00	15.04	45.57	13	
109	03110103	砂轮片(综合)	片	0.36	8.20	7.26	2.61	13	
110	03110105	砂轮片 φ100	片	0.008	1.60	1.42	0.01	13	
111	03110109	砂轮片 φ200	片	0.5	3.60	3.19	1.59	13	
112	03110113	砂轮片 φ400	片	0.008	6.90	6.11	0.05	13	
113	03110115	尼龙砂轮片 φ100	片	2.5583	2.40	2.12	5.42	13	
114	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	20.7423	12.00	10.62	220.28	13	
115	03110143	石料切割锯片	片	0.195	73.00	64.6	12.60	13	
116	03110157	切割锯片	片	1.0954	89.50	79.2	86.76	13	
117	03110167	钢锯条	条	0.4	0.49	0.43	0.17	13	
118	03110169	钢锯条	根	0.76	0.45	0.4	0.30	13	
119	03110171	锯条(各种规格)	根	93.6677	0.50	0.44	41.21	13	
120	03110173	钢丝刷子	把	0.5	3.30	2.92	1.46	13	
121	03110179	铁砂布	张	0.6997	0.88	0.78	0.55	13	
122	03110183	砂纸	张	386.0872	0.51	0.45	173.74	13	
123	03110185	水砂纸 240#~600#	张	0.5	3.66	3.24	1.62	13	
124	03130133	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	57.9431	12.00	10.62	615.36	13	
125	03130143	低碳钢焊条(综合)	kg	21.384	9.00	7.96	170.22	13	
126	03130515	焊锡	kg	0.3	39.00	34.51	10.35	13	
127	03130517	焊锡膏	kg	0.06	17.00	15.04	0.90	13	
128	03130813	合金钢钻头	个	1.2217	9.88	8.74	10.68	13	
129	03130833	冲击钻头 φ6~8	个	0.416	5.00	4.42	1.84	13	
130	03130837	冲击钻头 φ12	个	0.5049	7.10	6.28	3.17	13	
131	03130841	冲击钻头 φ14	个	1.24	9.60	8.5	10.54	13	
132	03130845	冲击钻头 φ8~16	个	0.198	6.20	5.49	1.09	13	
133	03130851	冲击钻头 φ20	个	3.906	17.00	15.04	58.75	13	
134	03130853	冲击钻头 φ10~20	个	8.1943	9.40	8.32	68.18	13	

工料机汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 4 页共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注
135	03150077	圆型钢丝轮 φ100	片	0.5422	13.50	11.95	6.48	13	
136	03150139	圆钉	kg	8.1978	6.30	5.58	45.74	13	
137	03150905	铁件(综合)	kg	24.9015	5.40	4.78	119.03	13	
138	04010017	白水泥	kg	7.3643	0.72	0.64	4.71	13	
139	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.4674	280.00	271.84	127.05	3	
140	04030003	黄砂(过筛中砂)'	m3	0.2678	280.00	271.84	72.80	3	
141	04030007	砂子	m3	0.027	150.00	145.63	3.93	3	
142	04030015	粗砂	m3	2.0104	260.00	252.43	507.49	3	
143	04030023	中砂	m3	0.04	260.00	252.43	10.10	3	
144	04050089	碎石(综合)	m3	7.7112	220.00	213.59	1647.04	3	
145	04090017	石灰膏	m3	0.0555	280.00	271.84	15.09	3	
146	04090023	滑石粉	kg	99.4671	0.80	0.71	70.62	13	
147	04110031U	大理石过门石	m2	1.3674	175.00	169.9	232.32	3	
148	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	10.5187	760.00	737.86	7761.30	3	
149	04130017	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.048	660.00	640.78	30.76	3	
150	04130019	水泥方格砖	m2	8.262	46.00	44.66	368.98	3	
151	05030003	板方材	m3	0.1181	1962.00	1736.28	205.02	13	
152	05030007	模板材	m3	0.1232	1665.00	1473.45	181.56	13	
153	05030029	木材(成材)	m3	0.0003	2050.00	1814.16	0.54	13	
154	06010001U	6+6中空钢化玻璃	m2	14.868	21.55	19.07	283.53	13	
155	07000001	地板砖 300×300	m2	29.835	76.10	67.35	2009.39	13	
156	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	35.301	58.00	51.33	1812.00	13	
157	09050013U	方形铝扣板 600×600	m2	31.4265	55.00	48.67	1529.53	13	
158	09110001U	抗倍特隔断	m2	24	141.54	125.26	3006.24	13	
159	10170001	专用龙骨及配件	m2	31.4265	18.33	16.22	509.74	13	
160	11010011U	卫生间成品碳晶及门套线(含五金)	m2	14.448	470.00	415.93	6009.36	13	
161	11010011U	房间成品木质门(含五金)	m2	20.16	470.00	415.93	8385.15	13	
162	11030013U	乙级钢制防火门	m2	3.0949	587.16	519.61	1608.13	13	
163	11070003	不锈钢门吸	个	1.01	19.90	17.61	17.79	13	
164	12030017	收边条	m	40.5073	10.00	8.85	358.49	13	
165	13010007	丙烯酸清漆	kg	29.302	18.90	16.73	490.22	13	
166	13010065U	防水腻子	kg	336.7742	12.30	10.88	3664.10	13	
167	13010065	成品腻子	kg	290.472	12.30	10.88	3160.34	13	
168	13010085	无光调和漆	kg	4.47	15.30	13.54	60.52	13	
169	13030005	丙烯乳胶漆	kg	147.784	20.80	18.41	2720.70	13	
170	13030049	聚氨酯甲乙料	kg	95.7395	16.40	14.51	1389.18	13	
171	13030053U	防水乳胶漆	kg	214.5125	15.32	13.56	2908.79	13	
172	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.096	13.20	11.68	1.12	13	
173	13050015	红丹防锈漆	kg	4.7393	15.40	13.63	64.60	13	
174	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.114	7.84	6.94	0.79	13	
175	13310005	石油沥青 10#	kg	51.8589	3.98	3.52	182.54	13	
176	13350009	防水密封胶	支	1.95	13.20	11.68	22.78	13	
177	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	335.909	0.50	0.44	147.80	13	
178	14010005	清油 C01-1	kg	0.3705	16.40	14.51	5.38	13	
179	14030005	煤油	kg	1.89	8.64	7.65	14.46	13	
180	14030017	汽油 92#~95#	kg	2.102	7.65	6.77	14.23	13	
181	14030021	溶剂汽油	kg	3.5369	7.42	6.57	23.24	13	

工料机汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 5 页共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注
182	14050005	油漆溶剂油	kg	1.0185	5.00	4.42	4.50	13	
183	14070003	白铅油	kg	2.54	7.60	6.73	17.09	13	
184	14070011	机油	kg	28.9227	10.30	9.12	263.77	13	
185	14070017	机油 15#	kg	0.1008	10.30	9.12	0.92	13	
186	14070023	铅油(厚漆)	kg	15.2849	5.50	4.87	74.44	13	
187	14090001	电力复合脂	kg	0.15	42.00	37.17	5.58	13	
188	14330005	二甲苯	kg	4.4566	9.36	8.28	36.90	13	
189	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.0608	9.00	7.96	0.48	13	
190	14330041	丙酮	kg	0.1562	6.11	5.41	0.85	13	
191	14350007	催干剂	kg	0.082	12.36	10.94	0.90	13	
192	14350025	隔离剂	kg	43.2	3.37	2.98	128.74	13	
193	14390001	氧气	m3	66.8154	5.83	5.35	357.46	9	
194	14390005	乙炔气	kg	22.3063	15.92	14.61	325.89	9	
195	14410003	108胶	kg	0.8237	2.00	1.77	1.46	13	
196	14410033	密封胶	kg	6.5876	25.93	22.95	151.19	13	
197	14410097	粘接剂	kg	52.151	14.00	12.39	646.15	13	
198	14430019	贴缝胶带 9m	卷	34.8159	8.50	7.52	261.82	13	
199	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	3.4	6.20	5.49	18.67	13	
200	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	5.724	7.83	6.93	39.67	13	
201	17010023	焊接钢管 DN20	m	1.8414	6.56	5.81	10.70	13	
202	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	14.0551	18.50	16.37	230.08	13	
203	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.74	4.60	4.07	3.01	13	
204	17190009	输水软管 φ25	m	1.475	11.90	10.53	15.53	13	
205	17250015	PVC塑料管 φ150	m	27.8981	26.00	23.01	641.93	13	
206	17250096U	塑料水落管 φ150以内	m	10.5	5.00	4.42	46.41	13	
207	17250099	塑料胀管 φ6~8	个	17.6	0.07	0.06	1.06	13	
208	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.8236	7.78	6.88	5.67	13	
209	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	195.94	4.35	3.85	754.37	13	
210	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	3.03	16.32	14.44	43.75	13	
211	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	3.03	39.80	35.22	106.72	13	
212	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	156.752	1.39	1.23	192.80	13	
213	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	2.424	5.10	4.51	10.93	13	
214	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	2.424	8.39	7.42	17.99	13	
215	18150329	伸缩节	只	2.7	11.00	9.73	26.27	13	
216	18250020	塑料管卡子 φ110以内	个	6.12	3.80	3.36	20.56	13	
217	18250177	固定卡子 3×80	套	4.12	2.53	2.24	9.23	13	
218	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.475	13.20	11.68	17.23	13	
219	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.5346	28.34	25.08	13.41	13	
220	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	3.15	1.25	1.11	3.50	13	
221	22110021	散热器卡子(带膨胀螺栓)	个	65.1	0.70	0.62	40.36	13	
222	22110023	散热器托钩(带膨胀螺栓)	个	195.3	3.90	3.45	673.78	13	
223	24110005	弹簧压力表 Y-100 0~1.6 MPa	块	1.756	27.60	24.42	42.88	13	
224	24590013	压力表弯管 DN15	个	1.756	8.00	7.08	12.43	13	
225	27060001	接地线 5.5~16.0mm2	m	1.8	8.21	7.27	13.09	13	
226	27170029	相色带 20mm×20m	卷	0.48	6.00	5.31	2.55	13	
227	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	4.2	15.10	13.36	56.11	13	
228	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5 mm2	m	2.44	1.80	1.59	3.88	13	

工料机汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 6 页共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注
229	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105 ℃-2.5mm2	m	13.74	1.60	1.42	19.51	13	
230	29060121	铜压接管 GT-95	个	3.76	10.50	9.29	34.93	13	
231	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	2.04	2.50	2.21	4.51	13	
232	29090023	铜接线端子 DT-95mm2	个	7.52	10.10	8.94	67.23	13	
233	29090037	铜接线端子 20A	个	30.45	0.39	0.35	10.66	13	
234	33010025	钢支撑	kg	119.9808	5.70	5.04	604.70	13	
235	33050007	铸铁盖板 600×500	块	33.734	185.00	163.72	5522.93	13	
236	34070009	塑料手套 ST型	个	2.1	16.00	14.16	29.74	13	
237	34090017	锯末	m3	0.2261	19.30	17.08	3.86	13	
238	34110003	水	m3	42.8597	6.55	6.36	272.59	3	
239	34110009	电	kW·h	96.4686	0.90	0.8	77.17	13	
240	34130003	标志牌	个	1.9	1.65	1.46	2.77	13	
241	35010021	组合钢模板	kg	311.4576	6.65	5.88	1831.37	13	
242	35020001	回转扣件	个	0.3841	6.00	5.31	2.04	13	
243	35020003	直角扣件	个	7.786	6.00	5.31	41.34	13	
244	35020005	对接扣件	个	0.8572	5.00	4.42	3.79	13	
245	35020013	零星卡具	kg	186.1546	8.00	7.08	1317.97	13	
246	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	0.3298	1940.00	1716.81	566.27	13	
247	35030025	木支撑	m3	0.3168	1600.00	1415.93	448.57	13	
248	35030029	底座	个	0.6987	7.00	6.19	4.33	13	
249	80010001	混合砂浆 M5.0(干拌)	m3	0.8895	395.90	384.37	341.91	3	
250	80010011	水泥砂浆 M5.0(干拌)	m3	1.2326	368.83	358.09	441.40	3	
251	80010021	砌筑水泥砂浆 M5.0(干拌)	m3	2.044	368.83	358.09	731.92	3	
252	80010057	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)	m3	0.2503	538.66	522.97	130.92	3	
253	80010069	预拌水泥砂浆 1:3(干拌)	m3	8.9492	540.00	524.27	4691.80	3	
254	80010072	预拌水泥砂浆(干拌)	m3	0.0058	480.00	466.02	2.68	3	
255	80010081	干混砌筑砂浆 DM M10(干拌)	m3	0.2764	590.00	572.82	158.31	3	
256	80050011	水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)	m3	0.4549	580.47	563.56	256.37	3	
257	80050013	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)	m3	0.0044	539.97	524.24	2.31	3	
258	80050014	水泥砂浆 1:3(干拌)	m3	0.0068	522.09	506.88	3.45	3	
259	80210047	预拌混凝土 C20(预拌)	m3	113.1976	420.00	407.77	46158.59	3	
260	80210069	混凝土 C15(预拌)	m3	6.6832	400.00	388.35	2595.42	3	
261	990101015	履带式推土机 75kW	台班	0.64	873.40	834.41	534.00	—	
262	990108020	轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3	台班	0.7124	471.32	450.05	320.63	—	
263	990123010	电动夯实机 250N·m	台班	11.1645	29.96	28.3	315.96	—	
264	990304002	汽车式起重机 5t	台班	0.0527	644.95	628.87	33.12	—	
265	990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.1528	744.12	724.5	110.73	—	
266	990304016	汽车式起重机 16t	台班	0.0667	942.13	917.4	61.21	—	
267	990401020	载重汽车 5t	台班	2.0545	422.42	400.21	822.22	—	
268	990401025	载重汽车 6t	台班	0.7378	440.29	417.36	307.93	—	
269	990401030	载重汽车 8t	台班	0.0176	499.63	475.14	8.36	—	
270	990503030	电动单筒慢速卷扬机 50kN	台班	0.1901	211.16	207.8	39.50	—	
271	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.9906	252.33	249.48	247.13	—	
272	990618510	混凝土振捣器 平板式	台班	3.5702	8.14	7.74	27.63	—	
273	990702010	钢筋切断机 40mm	台班	0.45	48.31	45.1	20.30	—	
274	990703010	钢筋弯曲机 40mm	台班	1.0368	28.43	27.15	28.15	—	

工料机汇总表

工程名称:山东省青岛卫生学校2024年暑期维修工程

第 7 页共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注
275	990706010	木工圆锯机 500mm	台班	0.0605	30.63	28.23	1.71	—	
276	990726010	台式钻床 16mm	台班	7.1189	4.94	4.54	32.32	—	
277	990727010	立式钻床 25mm	台班	3.0958	7.51	7.1	21.98	—	
278	990745520	砂轮切割机 ϕ 400	台班	10.5829	25.84	23.98	253.78	—	
279	990748010	管子切断套丝机 159mm	台班	24.9118	24.28	22.95	571.73	—	
280	990758030	电动弯管机 108mm	台班	0.004	84.35	81.14	0.32	—	
281	990774610	石料切割机	台班	0.6549	49.74	48.43	31.72	—	
282	990782510	电动切割机	台班	1.2481	12.30	12	14.98	—	
283	990801020	电动单级离心清水泵 100mm	台班	0.134	39.75	36.85	4.94	—	
284	990813010	试压泵 3MPa	台班	2.8688	19.94	18.86	54.11	—	
285	990904040	直流弧焊机 32kV·A	台班	2.0268	108.39	99.03	200.71	—	
286	990910030	对焊机 75kV·A	台班	0.4968	133.90	121.7	60.46	—	
287	990919010	电焊条烘干箱 450×350×450	台班	0.2016	18.50	17.83	3.59	—	
288	990919030	电焊条烘干箱 600×500×750	台班	0.2374	29.61	28.22	6.70	—	
289	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.2374	22.08	21.08	5.00	—	
290	990919710	电焊机(综合)	台班	30.7288	77.80	71.38	2193.42	—	
291		玻璃开孔	个	4	85.00	75.22	300.88	13	
292		拆除、安装篮球围网	m2	100	53.00	46.90	4690.00	13	
293		垃圾外运	m3	22	50.00	44.25	973.50	13	
294		垃圾外运	m3	150	50.00	44.25	6637.50	13	
295		门洞加过梁、封堵门洞	个	1	320.00	283.19	283.19	13	
296		热力管道临时加固	项	1	1000.00	884.96	884.96	13	
297		铁蒺藜	m	80	22.00	19.47	1557.60	13	
298		挖掘机进出场	台次	1	2500.00	2212.39	2212.39	13	
299		围墙铁艺护栏	m2	70	280.00	247.79	17345.30	13	
300		租用升降架	项	1	1130.00	1000.00	1000.00	13	
		人工费合计:					167610.60		
		材料费合计:					230634.96		
		其中:暂估材料费							
		机械费合计:					12529.24		